Администрация муниципального округа город Мончегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(**АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА**)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2026 № **765**

Мончегорск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области к работе в отопительный период 2026/2027 года

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2026 № 260-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2026/2027 года и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Мурманской области», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой работе в отопительный период 2026/2027 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

- положение о комиссии по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в отопительный период 2026/2027 года

- состав комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

- план мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), расположенных на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Мончегорск), к работе в отопительный период 2026/2027 года, с учетом анализа технологических отказов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения предыдущего отопительного периода.

3. Председателю Комиссии утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Назначить первого заместителя Главы города Мончегорска ответственным за взаимодействие и координацию работы с областной комиссий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2026/2027 года.

5. Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение города Мончегорска:

- создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на источниках тепловой энергии;

- провести испытания тепловых сетей на плотность и герметичность, на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь, провести регулировку гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей в установленном порядке;

- принять меры по обеспечению источников тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- в срок до 31 августа 2026 года разработать и утвердить графики и программы опробования систем теплоснабжения к работе (пробные топки), графики подключения систем отопления жилых и общественных зданий.

6. Руководителям предприятий, организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ):

- обеспечить до 01 сентября 2026 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и других объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2026/2027 года в соответствии с утвержденными планами мероприятий, с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений);

- создать в срок до 01 сентября 2026 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно - восстановительных работ, обеспечить до 05 сентября 2026 года предоставление в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Мончегорска» (далее - МКУ УЖКХ) сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно - восстановительных работ при прохождении отопительного периода;

- осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации; потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам;

- обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ;

- в период с 01 июня по 01 ноября 2026 года не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в МКУ УЖКХ сведения о ходе подготовки к работе в отопительный период 2026/2027 года, объемах выполненных работ и затраченных средствах, в соответствии с утвержденными планами мероприятий;

- собственникам объектов социальной сферы и объектов коммунального хозяйства, требующих гарантированного электроснабжения, провести проверку оснащения и пробные пуски (тренировки) автономных резервных источников электроснабжения;

- обеспечить контроль за выполнением работ по мероприятиям муниципальных программ по подготовке к отопительному периоду, финансируемых за счет средств областного бюджета, в следующие сроки:

- по теплоснабжению - до 01 сентября текущего года;

- по водоснабжению - до 01 октября текущего года;

- по электроснабжению - до 15 октября текущего года;

- расчеты по заключенным контрактам в рамках вышеуказанных программ завершить в срок до 15 ноября текущего года.

7. Теплоснабжающим организациям обеспечить до 15 ноября 2026 года оформление паспортов готовности объектов к работе в отопительный период 2026/2027 года.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска» (Крыкпаев Е.С.) через единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) координировать действия профессиональной аварийно-спасательной службы (ПАСС) при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в системах тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности и порядок информирования населения об угрозе их возникновения.

9. Управлению финансов администрации города Мончегорска (Ильина Т.А.) обеспечить финансирование расходов по выполнению плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 года в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Мончегорска.

10. Комитету имущественных отношений администрации города Мончегорска (Бидненко Е.Н.) продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных инженерных сетей и передаче их на обслуживание специализированным организациям с целью подготовки к безаварийной эксплуатации в отопительный период.

11. Управляющим организациям: ООО «ДУ» (Родькин В.В.), ООО «Развитие» (Смирнов Л.В.), председателям ТСЖ (Гончар М.В., Журавская С.А.,

Квасков М.В., Лавриненко П.И., Перминова Т.А., Староверова Л.А., Шубникова Т.С., Греков Р.Н.):

- еженедельно с 27 июля по 01 сентября 2026 года по средам направлять в МКУ УЖКХ информацию о количестве поступивших на рассмотрение и количестве выданных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно приложению № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.

12. МКУ УЖКХ (Кузнецова Т.В.):

12.1. Осуществлять контроль за:

- выполнением ответственными исполнителями (независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности) утвержденных планов мероприятий к работе в отопительный период 2026/2027 года;

- созданием теплоснабжающими организациями к началу отопительного периода нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- проведением теплоснабжающими организациями испытаний тепловых сетей на плотность и герметичность, на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и проведением регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей, систем теплоснабжения жилых домов в установленном порядке;

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

- укомплектованностью организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ.

12.2. Предоставлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области:

- ежемесячно с 01 июня 2026 года по 01 ноября 2026 года не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным, сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2026/2027 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 - по состоянию на 01 июня, на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2026 года.

12.3. Еженедельно с 27 июля по 01 сентября 2026 года, по четвергам, направлять в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области информацию о количестве поступивших на рассмотрение и количестве выданных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях, согласно приложению № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.

13. Возложить на Комиссию полномочия по координации подготовки и проведению отопительного периода 2026/2027 года в Мончегорске.

14. Комиссии:

14.1. Провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и других объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Мончегорска к работе в отопительный период 2026/2027 года с подписанием актов и паспортов готовности:

- на объекты социальной сферы и жилищный фонд в срок до 01 сентября 2026 года;

- на объекты других потребителей тепловой энергии в срок до 15 сентября 2026 года.

14.2. Провести комиссионные проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2026/2027 года с подписанием актов и паспортов готовности до 01 ноября 2026 года.

14.3. Выполнить до 15 ноября 2026 года требования Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, а также принять меры по устранению выявленных Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Мурманской области нарушений при проведении проверки готовности города Мончегорска к отопительному периоду 2026/2027 года.

15. Признать утратившими силу постановления администрации города Мончегорска:

- от 14.05.2025 № 627 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области к работе в отопительный период 2025/2026 года»;

- от 20.06.2025 № 841 «О внесении изменений в постановление администрации города Мончегорска от 14.05.2025 № 627 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области к работе в отопительный период 2025/2026 года»;

- от 08.08.2025 № 1036 «О внесении изменений в постановление администрации города Мончегорска от 14.05.2025 № 627 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области к работе в отопительный период 2025/2026 года».

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в сетевом издании «Мончегорский рабочий плюс» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Мончегорска.

Глава города Мончегорска **А.В. Рудаков**

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Мончегорска
от 20.05.2026 № 765

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в отопительный период 2026/2027 года

1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области в отопительный период 2026/2027 года (далее - комиссия) создана для обеспечения координации взаимодействия с организациями, учреждениями осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ город Мончегорск) по вопросам обеспечения подготовки коммунального комплекса и жилищного фонда к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном округе город Мончегорск, по вопросам подготовки хозяйственного комплекса в муниципальном округе город Мончегорск работе в отопительный период;
- подготовка в установленном порядке рекомендаций по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном округе город Мончегорск к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- проводит мониторинг и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном округе город Мончегорск к работе в отопительный период;
- принимает участие в обсуждении вопросов, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса в муниципальном округе город Мончегорск к работе в зимних условиях;
- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально - технических ресурсов в муниципальном округе город Мончегорск.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- приглашать для участия в работе комиссии представителей заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе вносить предложения о создании рабочих групп по направлениям деятельности комиссии.

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Мончегорска.

7. Председатель комиссии:

- утверждает программу работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений;

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- вносит предложения об изменении состава комиссии и обеспечивает выполнение принятых комиссией решений.

8. Комиссия осуществляет выездные заседания либо совещания в соответствии с графиком, внеочередные заседания и совещания проводятся согласно принятым председателем комиссии решениям.

9. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

11. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций комиссии руководители предприятий и организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с их компетенцией вправе принимать решения, обязательные для исполнения в возглавляемых ими организациях.

12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Мончегорска
от 20.05.2026 № 765

Состав комиссии
для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Минина Ольга Васильева	- первый заместитель Главы города Мончегорска (председатель комиссии)
Кузнецова Татьяна Витальевна	- директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (заместитель председателя комиссии)
Члены комиссии:	
Автушин Андрей Иванович	- главный инженер филиала АО «Апатитская электросетевая компания» город Мончегорск (по согласованию)
Баканов Андрей Андреевич	- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)
Ганжа Нина Юрьевна	- начальник отдела муниципального контроля и административной практики администрации города Мончегорска
Жуков Александр Николаевич	- главный инженер АО «Мончегорская теплосеть» (по согласованию)
Кужильный Юрий Евгеньевич	- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)
Пазыч Александра Владимировна	- начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)
Поморцев Денис Сергеевич	- заместитель начальника производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал» (по согласованию)

Примечание: во время отсутствия кого-либо из членов комиссии их заменяют лица, указанные в дополнении к составу комиссии.

Дополнение к составу комиссии
для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Члены комиссии:

Исаков Андрей Андреевич	- инженер энергонадзора АО «Мончегорская теплосеть» (по согласованию)
Иусов Александр Сергеевич	- начальник службы сетей и подстанций филиала АО «Апатитская электросетевая компания» город Мончегорск (по согласованию)
Карпинская Инна Александровна	- заместитель начальника отдела муниципального контроля и административной практики администрации города Мончегорска
Чистякова Ирина Александровна	- инженер 1 категории производственно-техническогоот ГОУП «Мурманскводоканал»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Мончегорска
от 20.05.2026 № 765

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), расположенных на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области, к работе в отопительный период 2026/2027 года, с учетом анализа технологических отказов систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения предыдущего отопительного периода

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВСЕГО	**ед. мкд**	**300**			**38 411,90**	**0,00**	**0,00**	**38 411,90**	
		тыс.м.кв.	**1248,2881**							
	УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	**ед. мкд**	**289**			**37 315,50**	**0,00**	**0,00**	**37 315,50**	
		тыс.м.кв.	**1219,43**							
1	**Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ваше домоуправление" (ООО "ДУ"). Многоквартирные дома в г. Мончегорске - 230 ед.**	**ед. мкд**	**230**			**32 756,40**	**0,00**	**0,00**	**32 756,40**	
		тыс.м.кв.	**1081,351**							
1.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед. мкд/тп	230/383	25.05.2026	14.08.2026	5 025,50			5 025,50	
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед. мкд/тп	230/383	25.05.2026	14.08.2026	4 600,00			4 600,00	
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед. мкд/тп	230/383	25.05.2026	14.08.2026	2 350,00			2 350,00	
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115 7 Правил N 511,	ед.	3	01.05.2026	30.05.2026					
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед. мкд/тп	230/383	25.05.2026	14.08.2026	5 025,50			5 025,50	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	2	01.05.2026	30.05.2026					
1.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.05.2026	30.05.2026					
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед. артв/аср	31/22	25.05.2026	19.08.2026					
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед. мкд/тп	230/383	25.05.2026	14.08.2026					
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.07.2026	19.08.2026					
1.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед. мкд/уутп	61/92	25.05.2026	19.08.2026					
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед. мкд/тп	230/383	25.05.2026	19.08.2026					
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед. мкд	230	01.06.2026	19.08.2026					
1.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед. мкд	ВДГО отсутствует							
1.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед. мкд/тп	230/383	08.06.2026	19.08.2026					
1.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед. мкд/тп	230/383	08.06.2026	19.08.2026					
1.17	Ремонт кровли	кв.м.	3650,0	01.06.2026	01.09.2026	8 395,50			8 395,50	
1.18	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
1.18.1	центральное отопление	м.п.	65,0	01.06.2026	01.09.2026	858,00			858,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.18.2	горячее водоснабжение	м.п.	11,0	01.06.2026	01.09.2026	101,20			101,20	
1.18.3	холодное водоснабжение	м.п.	263,0	01.06.2026	01.09.2026	2 130,30			2 130,30	
1.18.4	водоотведение	м.п.	251,0	01.06.2026	01.09.2026	1 857,40			1 857,40	
1.18.5	электрооборудование	м.п.	0,0							
1.19	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:									
1.19.1	тепловая энергия	ед.	47	28.08.2026	17.10.2026	611,00			611,00	
1.19.2	электроэнергия	ед.	0,0							
1.19.3	холодная вода	ед.	21	28.08.2026	17.10.2026	273,00			273,00	
1.19.4	горячая вода	ед.	45	28.08.2026	17.10.2026	585,00			585,00	
1.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб.	944,00	01.06.2026	01.09.2026	944,00			944,00	
	ИТОГО: ООО "ДУ"					**32 756,40**			**32 756,40**	
2	**Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ООО «Развитие»). Многоквартирные дома: в г. Мончегорске - 43 ед., н.п. 25 км. железной дороги Мончегорск-Оленья - 5 ед.; н.п. 27 км. железной дороги Мончегорск-Оленья - 11 ед.**	**ед. мкд**	**59**							
		тыс.м.кв.								
2.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктами 337 и 450 Правил N 511	ед.	65	01.06.2026	25.08.2026	845,00			845,000	
2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	65	01.06.2026	25.08.2026					
2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.		01.06.2026	25.08.2026					
2.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами пунктом 7 Правил N 511	ед.	0							
2.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	65	01.06.2026	25.08.2026					
2.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	0							
2.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	0							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511	ед.	8	01.06.2026	25.08.2026	48,00			48,000	
2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	65	01.06.2026	25.08.2026					
2.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.		03.08.2026	14.08.2026					
2.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	0							
2.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	0							
2.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	0							
2.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	0							
2.15	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	0							
2.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	0							
2.17	Ремонт кровли	кв.м.	140,00	01.06.2026	31.08.2026	518			518	
2.18	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
2.18.1	центральное отопление	м.п.	82,00	01.06.2026	31.08.2026	431			431	
2.18.2	горячее водоснабжение	м.п.	195,00	01.06.2026	31.08.2026	487,5			487,5	
2.18.3	холодное водоснабжение	м.п.	225,00	01.06.2026	31.08.2026	425			425	
2.18.4	водоотведение	м.п.	72,00	01.06.2026	31.08.2026	309,6			309,6	
2.18.5	электрооборудование	м.п.								
2.18.6	газовое оборудование	м.п.								
2.19	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	65,00	01.06.2026	31.08.2026	845			845	
2.20	Наладка систем отопления МКД	ед.	65,00	01.06.2026	31.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:									
2.21.1	тепловая энергия	ед.	8,00	01.06.2026	31.08.2026	500,00			500,000	
2.21.2	электроэнергия	ед.								
2.21.3	холодная вода	ед.	8,00	01.06.2026	31.08.2026					
2.21.4	горячая вода	ед.	8,00	01.06.2026	31.08.2026					
2.22	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	150			150,00			150	
	ИТОГО: (ООО «Развитие»)					**4 559,10**			**4 559,100**	
	Итого жилищный фонд	тыс.руб				**37 315,50**			**37 315,50**	
3	**Организация: ТСН "ТСЖ Авангард". Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 42, корп. 5.**	**ед. мкд**	**1**							
		тыс.м.кв.	**5,2057**							
3.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511 , содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
3.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2025/2026 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
	ИТОГО: ТСН "ТСЖ Авангард"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4	**Организация: ТСЖ «Проспект» (Вид ТСН). Многоквартирные дома по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 17; г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 16.**	**ед. мкд**	**2**							
		тыс.м.кв.	**3,9843**							
4.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	2	01.06.2026	15.08.2026					
4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	17.08.2026					
4.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	17.08.2026					
4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	17.08.2026					
4.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	2	01.06.2026	17.08.2026					
4.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед.	0							
4.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	2	01.08.2026	17.08.2026					
4.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	2	01.08.2026	17.08.2026					
	ИТОГО: ТСЖ «Проспект» (Вид ТСН)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Организация: ТСН "ТСЖ Металлургов 19". Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 19.**	ед. мкд	1							
		тыс.м.кв.	2,4747							
5.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	14.08.26	17.08.26	18,00	0,00	0,00	18,00	
5.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом. 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.26	17.08.26	8,00	0,00	0,00	8,00	
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	14.08.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.26	17.08.26		0,00	0,00	0,00	
5.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	Поверка до 08.2029
5.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.26	17.08.26	10,00	0,00	0,00	10,00	
5.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.06.26	17.08.26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО: ТСН "ТСЖ Металлургов 19"					**36,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	
6	**Организация: ТСН "Металлургов 33". Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 33.**	**ед. мкд**	**1**							
		тыс.м.кв.	**2,6309**							
6.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	15,00	0,00	0,00	15,00	
6.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	10,00	0,00	0,00	10,00	
6.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	15,00	0,00	0,00	15,00	
6.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026		0,00	0,00	0,00	
6.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.17	Ремонт кровли	кв. м.	0							
6.18	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
6.18.1	холодное водоснабжение	м.п.	1	01.08.2026	31.08.2026	40,00			40,00	
6.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб.								
	ИТОГО: ТСН "Металлургов 33"					**80,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	
7	**Организация: ТСН "ТСЖ "Золотой дом". Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 15/2.**	**ед. мкд**	**1**							
		тыс.м.кв.	**3,28**							
7.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026					
7.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.07.2026	02.08.2026					
7.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	03.08.2026					
7.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	04.08.2026					
7.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	05.08.2026					
7.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	17.08.2026					
7.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.07.2026	17.08.2026					
7.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	0							
7.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.07.2026	02.08.2026					
7.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					
7.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	5	01.07.2026	01.07.2026					
7.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	02.05.2026	02.07.2026					
7.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	03.05.2026	03.07.2026					
7.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	04.05.2026	04.07.2026					
7.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	05.05.2026	05.07.2026					
7.17	Ремонт кровли	кв. м.	50,0	06.05.21026	01.09.2026	350,00			350,00	
7.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026	30,00			30,00	
7.19	Наладка систем отопления МКД	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026	0,00			0,00	
7.20	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:									
7.20.1	тепловая энергия	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026	150,00			150,00	
7.20.2	горячая вода	ед.	5	01.06.2026	01.08.2026	70,00			70,00	
	ИТОГО: ТСН "ТСЖ "Золотой дом"					**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	
8	**Организация: ТСН "ТСЖ Металлургов 7". Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 7.**	**ед.мкд** **тыс.м.кв.**	**1** **4,1411**							
8.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	25,00			25,00	
8.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	10,00			10,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 5 11,	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	20,00			20,00	
8.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	10,00			10,00	
8.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	10,00			10,00	
8.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	150,00			150,00	
8.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511 , содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	20,00			20,00	
8.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	20,00			20,00	
8.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектак отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
8.17	Ремонт кровли	кв. м.	10,0	30.06.2026	30.08.2026	30,00			30,00	
8.18	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
8.18.1	горячее водоснабжение	м.п.	1,0	01.06.2026	30.08.2026					
8.18.2	холодное водоснабжение	м.п.	2,0	01.06.2026	30.08.2026					
8.18.3	водоотведение	м.п.	3,0	01.06.2026	30.08.2026					
8.18.4	электрооборудование	м.п.	4,0	01.06.2026	30.08.2026					
8.19	Промывка и опрессовка системы отопления	ед.	1,0	25.05.2026	15.08.2026					
8.20	Наладка систем отопления МКД	ед.	1,0	25.05.2026	15.08.2026					
8.21	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:									
8.21.1	тепловая энергия	ед.	1,0	01.04.2026	31.05.2026					
8.21.2	электроэнергия	ед.								
8.21.3	холодная вода	ед.	1,0	01.04.2026	31.05.2026					
8.21.4	горячая вода	ед.	1,0	01.04.2026	31.05.2026					
8.22	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб.	1,0	30.06.2026	30.08.2026	50,00			50,00	
	ИТОГО: ТСН "ТСЖ Металлургов 7"					**345,00**	**0,00**	**0,00**	**345,00**	
9	**Организация: ТСН "ТСЖ Наследие". Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11.**	**ед.мкд**	**1**							
		тыс.м.кв.	**3,2463**							
9.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	25.05.2026	01.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	15.08.2026		0,00	0,00	0,00	
9.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2025	01.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	25.05.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.17	Ремонт кровли	кв. м.								

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.18	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:		1	01.06.2026	30.08.2026					
9.18.1	центральное отопление	м.п.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.18.2	горячее водоснабжение	м.п.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.18.3	холодное водоснабжение	м.п.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.18.4	водоотведение	м.п.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.18.5	электрооборудование	м.п.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.19	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:	ед.							0,00	
9.19.1	тепловая энергия	ед.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.19.2	электроэнергия	ед.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.19.3	холодная вода	ед.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.19.4	горячая вода	ед.	1	01.06.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
9.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб.								
	ИТОГО: ТСН "ТСЖ Наследие"					**26,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	
10	**Организация: ИП Ахмедов А.Р. (непосредственное управление). Многоквартирный дом по адресу: г. Мончегорск, ул. 2-я Нагорная, д. 1а.**	**ед.мкд**	**1**							
		тыс.м.кв.	**0,1325**							
10.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	5,20			5,20	
10.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00			0,00	
10.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
10.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
10.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	4,20			4,20	
10.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
10.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.08.2026	15.08.2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловсй пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	0	-	-	0,00			0,00	
10.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00			0,00	
10.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2025	15.08.2025	0,00			0,00	
10.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	0	-	-	0,00			0,00	
10.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	15.08.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
10.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.07.2026	15.08.2026	0,00			0,00	
10.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	0	-	-	0,00			0,00	
10.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.08.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
10.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.08.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
	ИТОГО: ИП Ахмедов А.Р. (непосредственное управление)					**9,40**	**0,00**	**0,00**	**9,40**	
	ВСЕГО: ТСЖ, ТСН, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ					**1 096,40**			**1 096,40**	
	ВСЕГО: ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД					**38 411,90**			**38 411,90**	
	КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
1	**Организация: Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания". (АО "Кольская ГМК")**									
	Объекты теплоснабжения: Водогрейная котельная ЦЭО АО "Кольская ГМК", тепловые сети "ЦЭОЗ - Пикет" (до границ раздела с АО "Мончегорская теплосеть"), центральный (ЦСМ) и расходный (РСМ) склады мазута ЦЭОЗ АО "Кольская ГМК".									
1.1	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил			01.05.2026	15.09.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Заполнить оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии приложения № 2 Правил				01.09.2026					
1.3	**Котельные (водогрейная котельная ЦЭОЗ АО "Кольская ГМК")**	ед.								
1.3.1	Ремонт производственных зданий	ед.	0							
1.3.2	Ремонт охранно-заградительного освещения дымовых труб	ед.	2	01.05.2026	01.09.2026	416,43	0	0	416,43	Внешний подряд
1.3.3	Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи (ЦСМ, РСМ)	ед.	2	01.05.2026	01.09.2026	698,34	0	0	698,34	Собственные силы
1.3.4	Ремонт мазутопроводов (ЦСМ, РСМ)	ед.	4	01.05.2026	01.09.2026	387,97	0	0	387,97	Собственные силы
1.3.5	Ремонт теплоэнергетического оборудования котельной (водогрейные котлы №№ 12, 13, 14)	ед.	4	01.05.2026	01.09.2026	1 437,38	0	0	1437,38	Собственные силы
1.3.6	Техническое обслуживание баков аккумуляторных №1 и № 3	ед.	2	01.05.2026	01.09.2026	42,78	0	0	42,78	Собственные силы
1.3.7	Ремонт бака аккумуляторного № 2 (АКЗ и теплоизоляция)	ед.	1	01.05.2026	01.09.2026	26989,80	0	0	26 989,80	Внешний подряд
1.3.8	Ремонт вентиляторов и дымососов (КВГМ № 10, 12, 13, 14)	ед.	11	01.05.2026	01.09.2026	188,23	0	0	188,23	Собственные силы
1.3.9	Ремонт вакуумных дэараторов водогрейной котельной (№9, 10)	ед.	2	01.05.2026	01.09.2026	51,34	0	0	51,34	Собственные силы
1.3.10	Текуший ремонт насосного оборудования водогрейной котельной	ед.	30	01.05.2026	01.09.2026	513,35	0	0	513,35	Собственные силы
1.3.11	Ремонт подогревателей (426 - ТНВ - 16, ПСВ-200)	ед.	9	01.05.2026	01.09.2026	231,01	0	0	231,01	Собственные силы
1.3.12	Ремонт теплообменников (426-ТНВ16-М1-С/20)	ед.	8	01.05.2026	01.09.2026	308,01	0	0	308,01	Собственные силы
1.3.13	Ремонт освещения водогрейной котельной (наружное, котлов, потолочное)	ед.	3	01.05.2026	01.09.2026	236,33	0	0	236,33	Собственные силы
1.3.14	Ремонт электрооборудования	ед.	51	01.05.2026	01.09.2026	446,41	0	0	446,41	Собственные силы
1.4	**Тепловые сети**									
1.4.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	0,0							
1.4.2	Ремонт тепловых камер, строительных конструкций	ед.	0			0,00				
1.4.3	Ремонт тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	10	01.05.2026	01.09.2026	256,68	0	0	256,68	Собственные силы
1.4.4	Промывка тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	2164,00	15.06.2026	28.08.2026	0,00				
1.4.5	Гидравлические испытания на прочность и плотность	м.п.	6851,00	02.06.2026	03.06.2026	0,00				
1.4.6	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	м.п.	0,00			0,00				
1.4.7	Испытания по определению тепловых потерь	м.п.	0,00			0,00				
1.4.8	Испытания по определению гидравлических потерь	м.п.	0,00			0,00				
1.4.9	Наладка тепловых сетей	м.п.	6851,00	15.06.2026	01.09.2026	0,00				
1.5	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	2 700,00	01.06.2026	01.09.2026	2 700,00			2 700,00	
1.6	Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование (теплообменник 12 ходовой - бойлерная)	ед.	1	15.06.2026	15.09.2026	0,00				
1.7	Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии	тыс. тонн	8,141	15.06.2026	15.09.2026	296 364,90			296 364,90	
	Итого по объектам теплоснабжения ЦЭОЗ АО "Кольская ГМК"					**331 268,96**	**0,00**	**0,00**	**331 268,96**	
2	**Организация: Акционерное общество "Мончегорская теплосеть" (АО "Мончегорская теплосеть")**									
	Объекты теплоснабжения:									
	- котельная с тепловыми сетями в н.п. 25 км железной дороги "Мончегорск -Оленья"	ед.	1	01.04.2026	01.10.2026	**10,00**			**10,00**	
	- насосные станции теплоснабжения - 2 ед.	ед	2	01.04.2026	01.09.2026	**130,00**			**130,00**	
	- тепловые сети в г. Мончегорске и в н.п. 25 км железной дороги "Мончегорск -Оленья" (всего в 2-х трубном исполнении)	м.п.	71579,5	01.06.2026	31.08.2026	**15 815,55**			**15 815,55**	
2.1	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил	ед.	2	01.04.2026	10.09.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Заполнить оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии приложения № 2 Правил	ед.	2	01.04.2026	01.09.2026					
2.3	**Котельные**	ед.	1	15.06.2026	21.08.2026	10,00			**10,00**	
2.3.1	Ремонт производственных зданий	ед.	0	0	0	0,00			0,00	
2.3.2	Ремонт дымовых труб	ед.	0	0	0	0,00			0,00	
2.3.3	Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.	ед.	0	0	0	0,00			0,00	
2.3.4	Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных	ед.	2	15.06.2026	21.08.2026	5,00			5,00	
2.3.5	Ремонт насосного оборудования котельных	ед.	2	16.06.2026	21.08.2026	5,00			5,00	
2.4	**Насосные станции теплоснабжения**	ед.	2	01.04.2026	01.09.2026	130,00			**130,00**	
2.4.1	Ремонт производственных зданий	ед.	2	01.04.2026	01.09.2026	100,00			100,00	
2.4.2	Ремонт теплоэнергетического оборудования	ед.	0	16.06.2026	22.08.2026	0,00			0,00	
2.4.3	Ремонт насосного оборудования	ед.	2	16.06.2026	22.08.2026	30,00			30,00	
2.5	**Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении)**	м.п.	71579,5	01.06.2026	31.08.2026	15 815,55			**15 815,55**	
2.5.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении)	м.п.	742,5	25.05.2026	31.08.2026	15 415,55			15 415,55	
2.5.2	Ремонт тепловых камер, строительных конструкций	ед.	22	25.05.2026	31.08.2026	400,00			400,00	
2.5.3	Промывка тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	2227,5	25.05.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.5.4	Гидравлические испытания на прочность и плотность	м.п.	71579,5	01.06.2026	05.06.2026	0,00			0,00	
2.5.5	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	м.п.	-	-	-	-			-	
2.5.6	Испытания по определению тепловых потерь	м.п.	3150,0	01.02.2026	30.04.2026	0,00			0,00	
2.5.7	Испытания по определению гидравлических потерь	м.п.	2100,0	01.04.2026	25.05.2026	0,00			0,00	
2.5.8	Наладка тепловых сетей	м.п.	1306,0	26.05.2026	22.08.2026	0,00			0,00	
2.6	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	3 238,64	01.04.2026	01.09.2026	3 208,89			**3 208,89**	
2.7	Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование	ед.	1	01.04.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
2.8	Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии	тыс. тонн	0,131	01.04.2026	01.10.2026	1379,63			**1 379,63**	
2.9	**ОБЪЕКТЫ: Административное здание, гараж, ул. Строительная, д. 15; АБК, Гараж, Стояночный модуль, ул. Красноармейская, д. 58; Насосная станция теплоснабжения, Мончегорск-7; АБК, угольная котельная н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья.**	**ед.**	**7**							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	7	16.06.2026	27.08.2026					
2.9.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	7	17.06.2026	27.08.2026					
2.9.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	7	19.06.2026	28.08.2026					
2.9.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	31.08.2026						
2.9.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого -восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	7	16.06.2026	27.08.2026					
2.9.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	31.08.2026						
2.9.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							
2.9.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	3	18.06.2026	01.07.2026					
2.9.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	0							
2.9.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	31.08.2026						
2.9.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	6	18.06.2026	01.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	6	18.06.2026	01.07.2026					
2.9.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	7	19.06.2026	28.08.2026					
2.9.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов	ед.	6	22.06.2026	28.08.2026					
2.9.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	7	31.08.2026						
2.9.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	7	15.09.2026						
	ИТОГО: по объектам теплоснабжения АО "Мончегорская теплосеть"					**20 544,07**	**0,00**	**0,00**	**20 544,07**	
3	**Организация: Производственный участок № 9/3 (г. Мончегорск) ЖКС № 9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ)**									
	Объекты теплоснабжения: Котельная № 110 в н.п. 27 км железной дороги "Мончегорск - Оленья", котельная № 113 в н.п. 27 км железной дороги "Мончегорск -Оленья", тепловые сети и сети горячего водоснабжения в н.п. 27 км железной дороги. "Мончегорск -Оленья"	ед.	2							
3.1	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил	ед.	2							
3.2	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии приложения № 2 Правил	ед.	2							
3.3	**Котельные**	**ед.**	**2**							
3.3.1	Ремонт производственных зданий	ед.	0							
3.3.2	Ремонт дымовых труб	ед.	0							
3.3.3	Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.	ед.	0							
3.3.4	Ревизия запорной арматуры котельной № 110	ед.	30	июнь	август					
3.3.5	Ревизия запорной арматуры котельной № 113	ед.	30	июнь	август					
3.3.6	Ревизия насосных аггрегатов котельной № 110	ед.	6	июнь	август					
3.3.7	Ревизия насосных аггрегатов котельной № 113	ед.	6	июнь	август					
3.3.8	Гидропневматическая промывка котельных агрегатов котельной № 110	ед.	10	июнь	август					
3.3.9	Гидропневматическая промывка котельных агрегатов котельной № 113	ед.	10	июнь	август					
3.4	**Тепловые сети и сети ГВС в 2-х трубном исчислении**	м.п.	6549	июнь	август					
3.4.1	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении)	м.п.	0							
3.4.2	Ревизия запорной арматуры тепловых сетей	ед.	69	июнь	август					
3.4.3	Промывка тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	6549	июнь	август					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.4	Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС на прочность и плотность	м.п.	6549	июнь	август					
3.4.5	Испытания тепловых сетей и сетей ГВС на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери	м.п.	6549	июнь	август					
3.4.6	Наладка тепловых сетей	м.п.	0							
3.5	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	0							
3.6	Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии	тыс. тонн	0							
	ИТОГО: по объектам теплоснабжения производственного участка № 9/3 (г. Мончегорск) ЖКС № 9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4	**Организация: Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» (ГОУП «Мурманскводоканал»)**									
	Объекты водоснабжения: Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения I подъема (водозабор), насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения II подъема, сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Мончегорске и в н.п. 25 км железной дороги "Мончегорск -Оленья".									
4.1	**Водозаборы**	ед.	1							
4.1.1	Ремонт производственных зданий и сооружений	ед.								
4.1.2	Ремонт оборудования	ед.								
4.2	**Насосные станции**	ед.	2							
4.2.1	Ремонт производственных зданий и сооружений	ед.								
4.2.2	Ремонт оборудования	ед.								
4.3	**Водопроводные сети**	м.п.	94209,0							
4.3.1	Замена ветхих водопроводных сетей	м.п.	1022,0	май 2026	октябрь 2026	4765,66			4765,66	
4.3.2	Ремонт строительных конструкций	ед.	2	май 2026	июнь 2026	143,24			143,24	
4.3.3	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб.	286,00			286,00			286,00	
	ВСЕГО: водоснабжение					**5 194,90**	**0,00**	**0,00**	**5 194,90**	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ									
5	**Организация: Государственное областное унитарное предприятие «Мурманскводоканал» (ГОУП «Мурманскводоканал»)**									
	Объекты водоотведения: Насосные станции хозяйственно-бытовой канализации, очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, сети хозяйственно-бытовой канализации в г. Мончегорске и в н.п. 25 км железной дороги "Мончегорск -Оленья".									
5.1	**Канализационные насосные станции**	**ед.**	**5**							
5.2	**Очистные сооружения канализации**	**ед.**	**1**							
5.3	**Канализационные сети**	**м.п.**	**83773,0**							
5.3.1	Замена ветхих канализационных сетей	м.п.	109,0	май 2026	октябрь 2026	318,26			318,26	
5.3.2	Ремонт канализационных колодцев	ед.	35	май 2026	октябрь 2026	377,58			377,58	
	ВСЕГО: водолтведение					**695,84**	**0,00**	**0,00**	**695,84**	
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	**Организация: Филиал Акционерного общества "Апатитская электросетевая компания" г. Мончегорск (Филиал АО "АЭСК" г. Мончегорск).**									
	Объекты электроснабжения: Трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные электрические сети.									
1.1	**Трансформаторные подстанции (всего)**	ед.	143							
1.1.1	Ремонт трансформаторных подстанций	ед.	15	май 2026	октябрь 2026	1 584,05			1 584,05	
1.2	**Электрические сети (всего)**	м.п.	508 685							
1.2.1	Замена ветхих электрических сетей	м.п.	848	май 2026	октябрь 2026	2 875,20			2 875,20	
1.3.4.4.0.	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб.	320	май 2026	октябрь 2026	320,00			320,00	
	ВСЕГО: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					**4 779,25**	**0,00**	**0,00**	**4 779,25**	
	ВСЕГО: КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО					**362 483,02**	**0,00**	**0,00**	**362 483,02**	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
1	**Организация: ООО "Городское благоустройство" (ООО "ГБ"), Привокзальное шоссе, 21**	ед.	1			100,00			100,00	
1.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	20.08.2026	312.08.2026					
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	30.07.2026					
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого -восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	30.07.2026					
1.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.07.2026	30.07.2026					
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.08.2026	19.08.2026					
1.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	0							
1.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	20.08.2026	31.08.2026					
1.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	20.08.2026	31.08.2026					
	ИТОГО: по ООО "Городское благоустройство" (ООО "ГБ")	**тыс. руб**				**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	
2	**Кольский филиал ООО " Институт Гипроникель", пр. Металлургов, д. 1а**	**ед.**	**1**							
		тыс. кв.м.	**5,55**							
2.1	Ремонт кровли теплового контура:									
2.1.1	замена и ремонт окон	ед.	3	27.03.2026	27.03.2026					
2.1.2	замена и ремонт дверных блоков	ед.	1	04.04.2026	04.04.2026					
2.2	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
2.2.1	центральное отопление	ед/м.п.	3	30.03.2026	31.03.2026	51,00			51,00	
2.3	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	08.06.2026	09.06.2026					
ул.	Наладка систем отопления	ед.	1	10.06.2026	11.06.2026					
	ИТОГО: КФ ООО " Институт Гипроникель",					**51,00**	**0,00**	**0,00**	**51,00**	
3	**Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (МКУ УЖКХ), ул. Нюдовская, 14**	**ед.**	**2**							
		тыс. кв.м.	**1071,6**							
3.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026	30,00		30,00		
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого -восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					
3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	0							
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	2	01.07.2026	31.07.2026					
3.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	2	01.07.2026	31.07.2026					
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	2	01.07.2026	31.07.2026					
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	2	01.07.2026	31.07.2026					
3.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	0							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026					
3.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.07.2026	10.08.2026					
	ИТОГО: (МКУ УЖКХ)					**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	
	ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ									
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ									
1	**Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница» (ГОБУЗ МЦРБ)**									
	Объекты ГОБУЗ МЦРБ: АХО (бокс 1), АХО (бокс 12), АХО боксы (14-18), городская поликлиника, склад, ОПК, хирургический корпус, женская консультация, административное здание, соматический корпус, ПАО, гараж для «Волг», противотуберкулезное отделение, узел перегрузки, дезинфекционное отделение, лаборатория, отделение лекарственного обеспечения, пищеблок, отделение реабилитации, детское отделение, центр здоровья, амбулатория в н.п. 27 км.	**ед.**	**19**							
1.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	19	июнь	июль	240,00	240,00			
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	19	июнь	июль	0,00	0,00		0,00	
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	162	июнь	авгус	0,00			0,00	
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	Распоряжение №04/76 от 30.03.2026г	Распоряжение №04/76 от 30.03.2026г	0,00			0,00	
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	19	июнь	июль	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	19	июль	июдь	0,00			0,00	
1.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1							
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	3	июнь	август	0,00			0,00	
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	19	июль	август	0,00			0,00	
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	гарантийное письмо	июль	август	0,00			0,00	Гарантийное письмо
1.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	5	май	август	0,00			0,00	
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	200	июль	август	72,50	72,50			
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	19	июль	август	0,00			0,00	
1.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	19	август	август	0,00			0,00	
1.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	19	август	22.08.2026	0,00			0,00	
1.16	Ремонт кровли	кв. м.	25	июнь	август					
1.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
1.17.1	центральное отопление	м.п.	10	май	июль	0,00			0,00	
1.17.2	холодное водоснабжение	м.п.	17	май	июль	0,00			0,00	
1.17.3	электрооборудование	м.п.	20	май	август	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.18	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:					0,00			0,00	
1.18.1	холодная вода	ед.	7	май	август	0,00			0,00	
1.18.2	горячая вода	ед.	2	май	август	0,00			0,00	
	ИТОГО: по объектам ГОБУЗ МЦРБ					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**Общество с ограниченной ответственостью "Колабыт" (ООО "Колабыт"). Санаторий-профилакторий "Кольскии" им. С.В. Селяндина, (пр. Кирова, д. 8): Главный корпус, пищеблок (2 здания); Гостиничный комплекс "Металлург", (пр. Металлургов, д. 45 кор.2;**	**тыс.кв.м**	**11,138**							
	Мастерские ремонтно-вспомогательного цеха (ул. Комсомольская,д.1а); Гостевые гаражи (ул. Строительная, д. 2а)									
2.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	5	01.06.2026	11.06.2026	0,00			0,00	
2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	5	15.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	6	01.06.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
2.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	2	01.06.2026	30.06.2026	0,00			0,00	
2.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0			0,00			0,00	
2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	-	-	0,00			0,00	Проверены в марте 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	2	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	2	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	0	-	-	0,00			0,00	
2.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	2	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.14	Замена вехих и аварийных сетей и оборудование инженерных систем:									
2.14.1	центральное отопление	ед.	7	15.06.2026	31.07.2026					
2.14.2	горячее водоснабжение	ед.	2	15.06.2026	31.07.2026					
2.14.3	холодное водоснабжение	ед.	4	15.06.2026	31.07.2026					
2.14.4	водоотведение	ед.	6	15.06.2026	31.07.2026					
2.14.5	электрооборудование	ед.	7	15.06.2026	31.07.2026					
2.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	2	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
2.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	6	01.08.2026	14.08.2026	0,00			0,00	
2.17	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	740,495			740,50			740,50	
	ИТОГО: по объектам ООО "Колабыт"					**740,50**	**0,00**	**0,00**	**740,50**	
3	**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе» (филиал ФБУЗ "ЦГиЭ")**	ед.	**3**							
	Объекты (здания) филиала ФБУЗ "ЦГиЭ": Здание основного корпуса, здание химлаборатории, здание гаражей.									
3.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026					
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026					
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	чел.	1	15.05.2026	15.06.2026					
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026					
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	04.05.2026	29.05.2026					
3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	15.05.2026	15.06.2026					
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	3	15.06.2026	15.07.2026					
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	3	01.06.2026	15.06.2026					
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					
3.11	Провести проверку узлов учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	3	15.06.2026	15.07.2026					
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	9	15.06.2026	10.07.2026					Заменить 14 термометров и манометров с истекшим сроком поверки

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	3	15.06.2026	15.07.2026					
3.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	3	15.07.2026	30.07.2026					
3.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	3	15.07.2026	30.07.2026					
	ИТОГО: по объектам филиала ФБУЗ «ЦГиЭ"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4	**Общество с ограниченной ответственностью "Вита" (ООО "Вита")**									
	Объекты ООО "Вита": Здание, ул. Строительная, 22									
4.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленной требованиями пункта 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	-	-	0,00			0,00	
4.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	август 2026	август 2026	0,00			0,00	
4.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	август 2026	август 2026	0,00			0,00	
	ИТОГО: по объекту ООО "Вита"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	ВСЕГО: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ					**740,50**	**0,00**		**740,50**	
	ОБРАЗОВАНИЕ									
	Учреждения управления образования администрации города Мончегорска									
	Объекты учреждений управления образования администрации города Мончегорска: МАДОУ №№ 2, 9, 12, 25, 28, 30; МАОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, Гимназия № 1, Лицей имени В.Г. Сизова, СОШ № 5, ОШ № 7, СОШ № 8, СОШ № 10, ОШ № 14; МАОУ "ЦШП"; МАОУ ЦБУО; МАУ "ЦРО"; ЦРТДиЮ "Полярис".									
1	**Лицей имени В.Г. Сизова, Комсомольская, 31/16 ТП № 1**									
1.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	15.06.2026	30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	15.06.2026	30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	15.06.2026	01.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.04.2026	10.06.2026	8,10	0,00	0,00	8,10	1. Издание организацтонно-распоредительных документов. 2. Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	15.06.2026	30.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.04.2026	10.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.								
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.02.2026	01.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Проверка работоспособности терморегулятора линии горячего водоснабжения. 2. Замена терморегулятора линии горячего водоснабжения
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	15.06.2026	01.07.2026					
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.07.2026	15.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.07.2026	15.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026	22,50	0,00	0,00	22,50	1.Замена/поверка манометров 2. Замена/поверка термометров
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	20.07.2026	01.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234									
	ИТОГО: Лицей имени В.Г. Сизова					**30,60**	**0,00**	**0,00**	**30,60**	
2	**МАОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова, ул. Совхозная, 5**	**ед.**	**3**							
2.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пункта 337 и 450 Правил N 511	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026	75,00	0,00	75,00	0,00	
2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, соответствии с пунктом 447 Правил N 511	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026					
2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026					
2.4	Промывка и опрессовка систем отопления (3 здания)	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026					
2.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026					
2.6	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	1	06.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	06.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	06.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	06.06.2026	15.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Произвести замену, поверку манометров (33шт, 15шт, 8шт)	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026	56,00	0,00	56,00	0,00	
2.11	Произвести замену, поверку термометров (10шт, 5шт, 4шт)	ед.	3	06.06.2026	15.08.2026	19,00	0,00	19,00	0,00	
2.12	Проверка теплосчетчика, термометров сопротивления (Совхозная, д.5)	ед.	1	06.06.2026	15.08.2026	42,00	0,00	42,00	0,00	
	ИТОГО: МАОУ СОШ № 10 им. Б.Ф.Сафонова					**192,00**	**0,00**	**192,00**	**0,00**	
3	**Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мончегорская коррекционная школа» (ГОБОУ Мончегорская КШ)**									
	Объекты ГОБОУ Мончегорская КШ: Учебный корпус № 1 (распределительный коллектор), учебный корпус № 2, спальный корпус.									
3.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026	33,11	33,11			
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026	13,00	13,00			
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026	0,00	0,00		0,00	
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2	08.04.2026	30.05.2026	6,00	6,00			
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	2	01.06.2026	15.07.2026	4,97	4,97			
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.08.2026	30.08.2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	2	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	3	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	31.07.2027	0,00			0,00	
3.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	3	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	32	01.06.2026	31.07.2026	12,00	12,00			
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	3	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
3.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	3	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
3.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	3	01.08.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
	ИТОГО: по объектам ГОБОУ Мончегорская КШ					**69,08**	**69,08**	**0,00**	**0,00**	
4	**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж» (ГАПОУ МО «МонПК»)**									
	Объекты ГАПОУ МО «МонПК»: Учебный корпус, теоретический корпус, общественно-бытовой корпус, учебные мастерские, общежитие.									
4.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	5	01.06.2026	15.07.2026	75,00	75,00			

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	40,00			40,00	
4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	50,00	50,00			
4.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	2	01.04.2026	30.04.2026	10,50			10,50	Приказ от 24.03.2025 № 39-ОД
4.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	75,00			75,00	
4.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
4.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	30.09.20256	0,00			0,00	
4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	5	01.12.2026	01.05.2026	0,00			0,00	
4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
4.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
4.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	63	01.06.2026	31.07.2026	61,74			61,74	Замена манометров
4.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	5	-	-	0,00				
4.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.07.2025	31.07.2025	0,00			0,00	
4.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.08.2026	30.08.2026	0,00			0,00	
	Итого по объектам ГАПОУ МО "МонПК"					**312,24**	**125,00**	**0,00**	**187,24**	
5	**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Северный колледж физической культуры и спорта" (ГАПОУ МО "СКФКиС")**									
	Объекты ГАПОУ МО "СКФКиС": Учебно-спортивный корпус, учебный корпус, общежитие, медико-биологический корпус.									
5.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	4	01.06.2026	15.07.2026	100,00	100,00			
5.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	4	01.06.2026	31.07.2026	50,00	50,00			
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	4	01.06.2026	15.07.2026	60,00	60,00			
5.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2	01.06.2026	30.07.2026	11,00	11,00			

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 5119.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	4	01.06.2026	31.07.2026	40,00	40,00			
5.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	4	01.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00			
5.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00			
5.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	4	10.01.2026	31.03.2026	0,00	0,00			
5.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	4	01.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00			
5.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00			
5.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	4	01.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00			
5.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511 , содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	63	01.06.2026	31.07.2026	60,00	60,00			Замена монометров
5.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	5	01.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00			
5.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.09.2026	30.08.2026	0,00	0,00			
	ИТОГО: по объектам ГАПОУ МО "СКФКиС"					**321,00**	**321,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**МАОУ СОШ № 7 им. М.С.Квасникова, Кондрикова, 30а здание, теплица Кондрикова, 36**	**ед.**	**2**							
6.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026	Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями				
6.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026					
6.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026	Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями				
6.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2	01.04.2026	01.04.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026					
6.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.14	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026			Согласно условиям договора ОШ с обслуживающими организациями		
6.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	2	01.06.2026	20.07.2026					
	ИТОГО: МАОУ СОШ № 7 им. М.С.Квасникова					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	**МАОУ Гимназия № 1, Бредова, 1**	**ед.**	**1**							
7.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	июнь	июль	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	июнь	июль	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	июнь	июль	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.08.2026	07.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	июнь	июль	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1	июнь	07.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1	июнь	07.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	июнь	07.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	июнь	июль	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1	июнь	август	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	июнь	август	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	июнь	июль	38,00	0,00	38,00	0,000	
7.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	июнь	07.08.2026	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	0			0,00	0,00	0,00	0,000	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	июнь	август	0,00	0,00	0,00	0,000	
7.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1							
	ИТОГО: МАОУ Гимназия № 1					**38,00**	**0,00**	**38,00**	**0,00**	
8	**МАОУ ОШ № 14, Строительная, 3, Комсомольская, 24 + хозблок, Климентьева, 23а (ТП-3 штуки)**									
8.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.06.2026	01.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1	01.06.2026	01.06.2026					
8.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1	01.06.2026	01.06.2026					
8.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					
8.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.									
8.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	06.07.2026	06.07.2026					
8.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	09.07.2026	09.07.2026					
8.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1							
8.17	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	05.07.2026						
	ИТОГО: МАОУ ОШ № 14					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**МАОУ СОШ №1 ИМЕНИ А. ВАГАНОВА, Котульского, 1 (ТП - 2 штуки)**	**ед.**			01.09.2026					
9.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	10.06.2026	20.06.2026					
9.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	10.06.2026	20.06.2026					
9.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	10.06.2026	20.06.2026					
9.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	10.07.2026					
9.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	10.06.2026	20.06.2026					
9.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					
9.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	01.06.2026					
9.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					
9.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					
9.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	05.09.2026	20.09.2026					
9.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	01.07.2026	15.07.2026					
9.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	01.07.2026	01.07.2026					
9.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	0							
9.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	20.07.2026	05.08.2026					
9.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1	20.07.2026	25.07.2026					
9.17	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	10.06.2026	20.06.2026					
	ИТОГО: МАОУ СОШ №1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	**МАОУ СОШ №8, Царевского, 4а, Царевского, 1а**	ед.								
10.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках ТКО		

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1							
10.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках ТКО		
10.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	0							
10.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	0							
10.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	0							
10.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	0							
10.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках ТКО		
10.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках ТКО		
10.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	0							
10.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках ТКО		
10.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках ТКО		

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1							
10.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	0							
10.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026			в рамках ТКО		
10.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1							
	ИТОГО: МАОУ СОШ №8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11	**Организация: МАОУ СОШ № 5 по адресу: г. Мончегорск, пр-т Кирова д. 13 к. 2, пр-т Кирова д. 17**	**ед.мкд**	**1**							
		тыс.м.кв.								
11.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00	в рамках договора на техническое обслуживание ООО ВодоприборСервис	0,00	
11.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00		0,00	
11.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00		0,00	
11.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	Приказ № 9 от 12.01.2026		0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00	в рамках договора на техническое обслуживание ООО ВодоприборСервис	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	15.06.2026	31.07.2026		0,00	0,00	0,00	
11.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	15.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00	в рамках договора на техническое обслуживание ООО ВодоприборСервис	0,00	
11.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00		0,00	
11.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.07.2026	30.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	31.06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	15.06.2026	15.06.2026	0,00	0,00	в рабках договора на техническое обслуживание ООО ВодоприборСервис	0,00	
11.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	июнь 2026	31.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом	ед.	1	01.07.2026	31.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	15.06.2026	31.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.16	Заполнить оценочный лист для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1		31.07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.17	Ремонт кровли	кв. м.	1198		31.07.2026	3 000,00		3 000,00		Подготовка документов для конкурса
11.18	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:		1	01.06.2026	31.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.18.1	центральное отопление	м.п.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.18.2	горячее водоснабжение	м.п.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.18.3	холодное водоснабжение	м.п.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.18.4	водоотведение	м.п.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.18.5	электрооборудование	м.п.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.19	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета:		1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.19.1	тепловая энергия	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.19.2	электроэнергия	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.19.3	холодная вода	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
11.19.4	горячая вода	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	0,00			0,00	
	ИТОГО: МАОУ СОШ №8					**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	
12	**ЦРТДиЮ "Полярис", ул. Ферсмана, 7, пр. Металлургов 2, Ленинградская наб., 34 к.3**									
12.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 337 и 450 Правил N 511	ед	3	в период 01.06.2026	30.06.2026	в рамках договора обслуживания				
12.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	3,00	01.07.2026	31.07.2026	20,00	0,00	20,00	0,000	
12.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	3,00	01.07.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	чел.	3,00	01.03.2026	01.06.2026	10,00	0,00	10,00	0,000	
12.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	3,00	01.06.2026	30.06.2026	в рамках договора обслуживания				
12.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	3,00	01.06.2026	30.06.2026	0,00		0,00		

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.7	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	3,00	01.07.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.8	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	3,00	01.07.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.9	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	3,00	01.06.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.10	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	3,00	01.06.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.11	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	3,00	01.07.2026	31.07.2026	71,50	0,00	71,50	0,000	
13.12	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.		3,00	01.07.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.13	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии		3,00	01.07.2026	31.07.2026	0,00		0,00		
12.14	ремонтные работы:									
12.14.1	ремонт кровли	м.кв.	50	01.06.2026	31.07.2026	100,00	0,00	100,00	0,00	
12.15	замена ветхих и аварийных сетей и оборудоания инженерных систем									
12.15.1	замена радиаторов отопления	шт	18	01.06.2026	30.06.2026	400,00	0,00	400,00	0,00	
	ИТОГО: ЦРТДиЮ "Полярис".					**601,50**	**0,00**	**601,50**	**0,00**	
13	**МАУ ЦРО, Железнодорожная, 6**									
13.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед	1	01.06.2026	31.07.2026	20,695		20,695		ООО "Мончегорская сантехническая компания"
13.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
13.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2	01.06.2026	31.07.2026	12,00		12,00		
13.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	2,48		2,48		ООО "Мончегорская сантехническая компания"
13.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	0	01.06.2026	31.07.2026					
13.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	0	01.06.2026	31.07.2026					
13.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	0	01.06.2026	31.07.2026					ООО "КРЕТУС"
13.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					ООО "КРЕТУС"
13.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
13.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
13.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	0	01.06.2026	31.07.2026					ООО "КРЕТУС"
13.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
13.14	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.15	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026					
	ИТОГО: МАУ ЦРО					**35,18**	**0,00**	**35,18**	**0,00**	
14	**ГОКУ "Центр занятости населения Мурманской области", ул. Нюдовская, 16**	**кв.м.**	**664,42**							
14.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.08.2026	21.08.2026					
14.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.08.2026	21.08.2026					
14.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.04.2026	21.08.2026					
14.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1	01.04.2026	01.05.2026					
14.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	0							
14.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.01.2026	21.08.2026					
14.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1	01.08.2026	21.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	15.03.2026	30.04.2026					
14.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.15	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	01.08.2026	21.08.2026					
14.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1							
14.17	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	30.06.2026	01.08.2026					
14.18	Поверка и ввод в эксплуатацию прибоов учета:									
14.18.1	тепловая энергия	ед.	1	15.03.2026	30.04.2026					
	ИТОГО: ГОКУ "Центр занятости населения Мурманской области"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	**Муниципальное автономное учреждение образования города Мончегорска «Центр школьного питания» (МАУО «ЦШП»), 10 Гвардейской Дивизии , 3**	ед.	**1**							
15.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337,450 и 451 Правил N 511	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
15.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктами 436, 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
15.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (п.421 Правил N 511)	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	1	04.02.2026						
15.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
15.6	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	в работе						
15.7	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
15.8	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	08.06.2026	01.09.2026					
15.9	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	28.08.2026	28.08.2026					
	ИТОГО: Муниципальное автономное учреждение образования города Мончегорска «Центр школьного питания» (МАУО «ЦШП»).					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16	**Филиал частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Корпоративный университет "Норильский никель" в г. Мончегорске (филиал ЧОУ ДПО "Корпоративный университет "Норильский никель" в г. Мончегорске)**									
	Объекты филиала: Здание филиала.									
16.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	10,00			10,00	
16.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	10,00			10,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	5,00			5,00	
16.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026	0,00			0,00	
16.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	15,00			15,00	
16.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
16.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
16.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	15,00			15,00	
16.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
16.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
16.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
16.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026	60,00			60,00	
16.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	-	-	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.14	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
16.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026	0,00			0,00	
	Итого по объекту Филиала ЧОУ ДПО "Корпоративный университет "Норильский никель"					**115,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**	
17	**МАДОУ №25 . Корпус 1 по адресу ул. Ферсмана, д.11. Корпус 2 по адресу ул. Ленинградская набережная, д.8а**	ед.	**2**							
17.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед	2	01.06.2026	15.07.2026	в рамках ТО				
17.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед	2	15.06.2026	15.07.2026	в рамках ТО				
17.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед	2	20.04.2026	30.05.2026	в рамках ТО				
17.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед	2	01.04.2026	30.04.2026					
17.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед	2	15.06.2026	15.07.2026	в рамках ТО				
17.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед	0	0	0					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед	0	0	0					
17.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед	2	01.06.2026	15.07.2026	в рамках ТО				
17.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед	2	01.06.2026	15.07.2026					
17.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед	2	01.06.2026	15.07.2026					
17.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.		0							
17.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".		2	01.06.2026	15.07.2026					
17.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.		0							
17.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме		0							
17.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед	2	01.07.2026	30.07.2026					
17.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед	2	01.07.2026	30.08.2026					
17.17	Замена монометров и термометров	шт	27	01.06.2026	15.07.2026	27,00		27,00		
	ИТОГО: МАДОУ №25 .					**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	
18	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад № 30 комбинированного вида» (МАДОУ № 30) улица Кондрикова дом 10, Улица Кондрикова дом 8, улица Лесная дом 10**	ед.	3							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	3	01.06.2026	30.07.2026	**18622,8105** (ул. Лесная, д. 10), **13713,48312;** (ул. Кондрикова , д. 10), **16921,46553** (ул. Кондрикова , д. 8)				Энергосервисный контракт 7лет С 06.05.2024 по 31.12.2032, Ул.Лесная д.10; Энергосервисный контракт 7лет С 27.04.2024 По 31.12.2032 Ул. Кондрикова д.10; Энергосервисный контракт 7лет С 21.01.2022 По 31.12.2030 Ул.Кондрикова д.8
18.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	3	01.06.2026	30.07.2026					
18.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	3	01.06.2026	30.07.2026					
18.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511	ед.	2	01.08.2026	30.08.2026	36,00		36,00		
18.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	3	01.06.2026	30.07.2026					
18.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок									
18.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.									
18.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	3	01.06.2026	30.07.2026	300,00		300,00		
18.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	3	01.06.2026	30.07.2026					
18.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	3	01.07.2026	01.08.2026					
18.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	0							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	3	01.06.2026	15.07.2026					
18.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	0							
18.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	3	01.06.2026	01.08.2026	43,20		43,20		
18.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	3	01.07.2026	01.08.2026					
18.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	3	04.08.2026	25.08.2026					
18.17	Ремонт кровли (Кондрикова, д. 8; Кондрикова д. 10	ед.	2	01.06.2026	01.08.2026	50,00			50,00	
18.18	Замена ветких и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:	ед.	3	01.06.2026	01.08.2026					
18.18.1	центральное отопление	ед.	3	01.06.2026	01.08.2026					
18.18.2	горячее водоснабжение	ед.	3	01.06.2026	01.08.2026					
18.18.3	холодное водоснабжение (ул. Кондрикова, д. 8)	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026	800,00		800,00		
18.18.4	водоотведение	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
18.19	Электрооборудование (измерение сопротивления проводов)	ед.	3	01.06.2026	01.08.2026	45,00		45,00		
	ИТОГО: МУНИЦИПАЛЬНОЕ автономное ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад № 30 комбинированного вида» (МАДОУ № 30)					**50530,95915**	**0,00**	**50480,96**	**50,00**	
19	**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» (МАДОУ № 9), Бредова, 13, Бредова, 18**	**ед.**								
19.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					
19.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					
19.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	25.06.2025					
19.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					
19.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1	01.06.2026	25.05.2026					
19.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1	01.06.2026	29.05.2026					
19.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	28.01.2026					
19.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					
19.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	21.08.2026					
19.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					
19.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	01.06.2026	30.06.2025					
19.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	01.06.2026	19.06.2026					
19.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	01.06.2026	24.07.2026					
19.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1	01.06.2026	21.08.2026					
	ИТОГО: (МАДОУ № 9).					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**ОРГАНИЗАЦИИ:Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида». МАДОУ № 12, Металлургов, д. 44, ул. Лесная, д.10**	**ед.**			01.09.2026					
20.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках действующего договора		
20.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках действующего договора		
20.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	17.07.2026			в рамках действующего договора		
20.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511	ед.	1	12.01.2026						
20.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках действующего договора		
20.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1					в рамках действующего договора		

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1	заключен энергосервисный договор с ООО "Кретус"				в рамках действующего договор		
20.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	24.11.2026				в рамках действующего договора		
20.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.07.2026	17.07.2026			в рамках действующего договора		
20.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1	10.08.2026	17.08.2026					
20.11	Провести проверку узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.	ед.	1	15.06.2026	15.07.2026	19,61		19,61		
20.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках действующего договора		
20.13	Выполнить работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1	08.06.2026	11.06.2026					
20.14	Провести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получить копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1	01.06.2026	15.06.2026			в рамках действующего договора		
20.15	Полутить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	27.07.2026	10.08.2026					
20.16	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1	27.07.2026	10.08.2026					
	ИТОГО: (МАДОУ № 12).					**19,61**	**0,00**	**19,61**	**0,00**	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 (МАДОУ № 28), Ленинградская наб., 26 к.3, Ленинградская наб., 34 к.4**	ед.								
21.1	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	2	15.06.2026	19.06.2026					
21.2	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	2	20.07.2026	24.0.2026					
21.3	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	2	20.07.2026	24.0.2026					
21.4	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	20.07.2026	24.0.2026					
21.5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 395 и 448 Правил N 511.	ед.		20.07.2026	24.0.2026					
21.6	Поверка КИП в тепловом пункте (манометры)	ед.	2	май 2026	июнь 2026					
21.7	Промывка системы оборудования АТП	ед.	2	15.06.2026	19.06.2026					
21.8	Промывка теплообменного оборудования ИТП	ед.	2	15.06.2026	19.06.2026					
21.9	Промывка системы отопления	ед.	2	22.06.2026	26.06.2026					
21.10	Лабораторные исследования воды после промывки	ед.	2	июнь 2026	июль 25026					
21.11	Пробная топка (испытания тепловых энергоустановок на тепловой эффект), составление акта о результатах проведения пробной топки	ед.	2	за 3 дня до начала ОП						
21.12	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	2	27.07.2026	31.07.2026					
21.13	Обучение ответственных лиц за теплозозяйство, электрохозяйство	ед.	2	март 2026	апрель 2026					
	ИТОГО: (МАДОУ № 28).					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида " (МАДОУ № 2), Металлургов, 10, Металлургов, 21а, Комсомольская, 6а**	**ед.**	**3**							
22.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					ООО Кретус» (энергосервисный контракт
22.2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					ООО Кретус» (энергосервисный контракт
22.3	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					ООО Кретус» (энергосервисный контракт
22.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511	ед.	1	17.03.2026	20.03.2026					
22.5	Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	ед.	1	01.04.2026	30.06.2026	6,00			6,00	
22.6	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					ООО Кретус» (энергосервисный контракт
22.7	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026					ООО Кретус» (энергосервисный контракт
22.8	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					АО « Теплосеть»
22.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
22.10	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	01.06.2026	30.06.2026	75,00			75,00	Сантехническая организация
22.11	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1		17.07.2026					
	ИТОГО: (МАДОУ № 2)					**81,00**	**0,00**	**0,00**	**81,00**	
	ИТОГО: ОБРАЗОВАНИЕ					**55 373,17**	**515,08**	**54 394,25**	**463,84**	
	КУЛЬТУРА И СПОРТ									

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Учреждения Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска									
1	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" (МАУ ДО СШ)**									
	Объекты МАУ ДО СШ: Здание стадиона, здание лыжной базы, здание. (пр. Кирова, 3; Нагорная, 17)									
1.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	2	июнь 2026	июль 2026	В рамках действующего договора на техническое обслуживание				
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	2	июнь 2026	август 2026				0,00	
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	июнь 2026	июль 2026				0,00	
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	июль 20256	август 2026	В рамках действующего договора на техническое обслуживание				
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 5119.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	2	июнь 2026	июль 2026					
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
1.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	2	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	3	июнь 2026	август 2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	август 2026	август 2026	0,00			0,00	
1.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	2	июль 2026	август 2026	0,00			0,00	
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	2	июль 2026	август 2026	В рамках действующего договора на техническое обслуживание				
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	2	-	-	0,00			0,00	
1.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	2	август 2026	август 2026	0,00			0,00	
1.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	2	август 2026	август 2026	0,00			0,00	
	ИТОГО: по объектам МАУ ДО СШ					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 1" (МАУ ДО СШ № 1)**									
	Объекты МАУ ДО СШ № 1: спортивно-оздоровительный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, здание водной танции, нежилое помещение (ул. Ленинградская набережная, д. 4; ул. 10 Гвардейской дивизии, д. 4; пр. Ленина, 8а; пр. Кирова, 10).									
2.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00	В рамках действующего договора на техническое обслуживание			
2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00	В рамках действующего договора на техническое обслуживание			

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2	01.06.2026	12.08.2026	0,00				2 человека
2.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00	В рамках действующего договора на техническое обслуживание			
2.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	5	01.11.2025	12.08.2026	0,00				
2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	0	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
2.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	5	01.06.2026	12.08.2026	0,00				
	ИТОГО: по объектам МАУ ДО СШ № 1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	ИТОГО: по объектам Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска									
3	**Автономная некоммерческая организация "Спортивный комплекс "Гольфстрим" (АНО "СК "Гольфстрим")**	ед.	1							
	Объекты АНО "СК "Гольфстрим": Спортивный комплекс "Гольфстрим", пр. Кирова, 5	тыс.кв.м.	4,70							
3.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026					
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00				
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00				
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.11	Провести проверку узла учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности	ед.		01.06.2026	15.07.2026	0,00				
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511 , содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	0,00			0,00	
3.14	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.07.2026	25.07.2026	0,00			0,00	
3.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.07.2026	25.07.2026	0,00			0,00	
3.16	Замена ветких и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:									
3.16.1	центральное отопление	ед./м.п.	2	01.06.2026	15.07.2026	30,00			30,00	
3.16.2	горячее водоснабжение	ед./м.п.	1	01.06.2026	15.07.2026	130,00			130,00	
3.16.3	холодное водоснабжение	ед./м.п.	20	01.06.2026	15.07.2026	30,00			30,00	
3.16.4	водоотведение	ед./м.п.	15	01.06.2026	31.08.2026	40,00			40,00	
3.17	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026	50,00			50,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.18	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	425,0			425,00			425,00	
	ИТОГО: по объекту АНО "СК "Гольфстрим"					**705,00**	**0,00**	**0,00**	**705,00**	
4	**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорское музейное объединение», ул. Царевского, 2**									
4.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026			в рамках договора на ТО		
4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026			в рамках договора на ТО		
4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026			в рамках договора на ТО		
4.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.08.2026						
4.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026					
4.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.04.2026.	01.06.2026					
4.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							
4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	26.11.2025	15.04.2026					
4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.06.2026	12.08.2026					
4.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026					
4.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026					
4.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026					
4.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	15.07.2026	20.08.2026					
4.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1							
	ИТОГО: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорское музейное объединение»					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**Муниципальное автономное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система», пр. Металлургов, 39а**									
5.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026			В рамках договора на ТО		
5.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026			В рамках договора на ТО		
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	01.07.2026			В рамках договора на ТО		
5.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1		23.07.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	15.07.2026					
5.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.04.2026	01.06.2026					
5.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							
5.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.02.2026	15.04.2026					
5.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.06.2026	12.08.2026					
5.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
5.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
5.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
5.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
5.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	15.07.2026	12.08.2026					
5.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО: Муниципальное автономное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система»					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**Муниципальное автономное учреждение "Мончегорский городской центр культуры" МАУ МГЦК**	ед.	1							
1.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пункта 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.05.2026	31.07.2026					
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.05.2026	31.08.2026					
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.05.2026	31.07.2026					
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 5119.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.05.2026	31.07.2026					
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.05.2026	31.07.2026					
1.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
1.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.08.2026	31.08.2026					
	ИТОГО: МАУ МГЦК					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	ВСЕГО: КУЛЬТУРА И СПОРТ					**705,00**	**0,00**	**0,00**	**705,00**	
	ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ									
1	**Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения" (ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН")**									
	Объекты ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН": Административное здание, отделение помощи семье и детям № 1, стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, социально-реабилитационное отделение № 1, гараж.		5							
1.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пункта 337 и 450 Правил N 511	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	30,00			30,00	
1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	30,00			30,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
1.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 7 Правил N 511,	ед.	1	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	Приказ
1.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 5119.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	30,00			30,00	
1.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
1.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	4	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	Договор
1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	4	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
1.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	Акт сверки
1.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
1.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	60,00			60,00	
1.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	30,00			30,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	5	10.05.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
1.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	5	01.08.2026	11.08.2026	0,00			0,00	
	Итого по объектам ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН"		**5**			**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	
2	**Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Мончегорский дом - интернат для умственно отсталых детей" (ГОБУСОН МДИУОД)**									
	Объекты ГОБУСОН МДИУОД: Здание (корпус А), здание (корпус Б, В), административно-хозяйственный корпус (пищеблок), гараж, здание отделения молодых инвалидов (элеватор № 1), здание отделения молодых инвалидов (элеватор № 2).		1							
2.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	100,00			100,00	
2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	50,00			50,00	
2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	10,00			10,00	
2.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.01.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	40,00			40,00	
2.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пункта 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.08.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511 , содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	100,00			100,00	
2.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.05.2026	21.08.2026	0,00			0,00	
2.16	Ремонт кровли	кв.м.	100,0	01.05.2026	01.09.2026	200,00			200,00	
2.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудование инженерныз систем:									
2.17.1	центральное отопление	м.п.	10,0	01.05.2026	01.09.2026	50,00			50,00	
2.17.2	горячего водоснабжения	м.п.	10,0	01.05.2026	01.09.2026	50,00			50,00	
2.17.3	холодное водоснабжение	м.п.	10,0	01.05.2026	01.09.2026	50,00			50,00	
2.17.4	водоотведение	м.п.	10,0	01.05.2026	01.09.2026	50,00			50,00	
2.17.5	электрооборудование	м.п.	100,0	01.05.2026	01.09.2026	50,00			50,00	
2.18	Промывка и опрессовка систем отопление	ед.	6	01.05.2026	01.09.2026	140,00			140,00	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.19	Проверка и ввод в эксплуатацию приборов учета:									
2.19.1	холодная вода	ед.	1	01.11.2026	15.11.2026	15,00			15,00	
2.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	100,0			100,00			100,00	
	ИТОГО по объектам ГОБУСОН МДИУОД					**1 005,00**			**1 005,00**	
3	**Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Мончегорска", ул. Бредова, 17**									
3.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	кв.м	1067,9	01.06.2026	22.08.2026					
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед	0							
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2	01.06.2026	22.08.2026					
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	2							
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	кв.м	1067,9	01.06.2026	22.08.2026					
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	3							
3.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	2024	22.08.2026					
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.									
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.05.2026	22.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2026	22.08.2026					
3.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.08.2026	22.08.2026					
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	14	01.08.2026	22.08.2026					
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		0							
3.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	30.08.2026	15.09.2026					
3.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	30.08.2026	22.08.2026					
	ИТОГО: Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив города Мончегорска"					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ									
1	**Филиал ГОКУ МО " Региональный центр лесного и экологического контроля"- Мончегорское лесничество, Ленинградская наб., 22а**									
1.1	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511	ед.	1	июнь	21.08.2026					
1.2	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	август						
1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	июнь	21.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	июнь	21.08.2026					
1.5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	июнь	21.08.2026					
1.6	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	июнь	21.08.2026					
1.7	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1							
1.8	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	июнь	21.08.2026					
1.9	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	июнь	21.08.2026					
1.10	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	август	21.08.2026					
1.11	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	21.08.2026	21.08.2026					
1.12	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	август	21.08.2026					
	ИТОГО: Филиал ГОКУ МО " Региональный центр лесного и экологического контроля"- Мончегорское лесничество					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**Апатитский почтамп УФПС Мурманской области, пр. Металлургов, 29**	ед.	1							
2.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
2.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.06.2026	01.06.2026					
2.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
2.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	ед.	1	01.07.2026	31.08.2026					
2.7	Утверждение (разработка, пересмотр) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	01.06.2026	01.06.2026					
2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.07.2026	31.08.2026					
2.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.08.2026	01.08.2026					
2.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
2.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511 , содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
2.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	18.08.2026	18.08.2026					
2.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	18.08.2026	18.08.2026					
2.16	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	01.07.2026	18.08.2026					
	ИТОГО: Апатитский почтамп УФПС					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Метеорология ФГБУ" Мурманское УГМС", Климентьева, 31**									
3.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	01.06.2026	03.08.2026					
3.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.07.2026	01.08.2026					
3.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	0							
3.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	11	01.06.2026	01.08.2026					
3.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед.	0							
3.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
3.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.06.2026	24.08.2026					
	ИТОГО: Метеорология ФГБУ" Мурманское УГМС"									
4	**АО "Мурманск автотранс" АК № 1442, Красноармейская, 58**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.10	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.11	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.12	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.13	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	29.07.2026	18.08.2026					
4.14	Замена тепловой изоляции на трубопроводах	м.п.		01.09.2026	01.09.2026					
	ИТОГО: АО "Мурманск автотранс" АК № 1442					0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**Местная религиозная организация православный приход Свято-Вознесенского Кафедрального собора г. Мончегорска (Воскресная школа), Красноармейская, 15, Нагорная, 19**									
5.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026	17,00			17,00	
5.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026					
5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026					
5.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	25.05.2026	25.05.2026					
5.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026					
5.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	25.05.2026	01.06.2026					
5.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	25.05.2026	01.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026					
5.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026					
5.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
5.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
5.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	05.06.23026	05.06.2026					
5.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
5.14	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	25.08.2026	25.08.2026					
5.15	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.06.2026	10.08.2026					
	ИТОГО: Местная религиозная организация православный приход Свято-Вознесенского Кафедрального собора г. Мончегорска (Воскресная школа)					**17,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	
6	**ОАО «СИНЕМА», пр. Ленина, 3**									
6.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026	17,00			17,00	
6.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
6.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	25.05.2026	25.05.2026					
6.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
6.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	25.05.2026	01.06.2026					
6.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	25.05.2026	01.06.2026					
6.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
6.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
6.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
6.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
6.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					
6.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
6.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед.	1	08.06.2026	08.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	25.08.2026	25.08.2026					
6.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.06.2026	10.08.2026					
	ИТОГО: ОАО «СИНЕМА»					**17,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	
7	**Комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска (КИО), Комсомольская, 7а**									
7.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	20,00		20,00		
7.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	20,00		20,00		
7.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	20,00		20,00		
7.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	0							
7.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	20,00		20,00		
7.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	31.07.2026	20,00		20,00		
7.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							Договор на ТО

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	2		21.08.2026	0,00		0,00		
7.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1		21.08.2026					
7.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.03.206	21.08.2026					
7.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1		21.08.2026					
7.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1		21.08.2026	50,00		50,00		
7.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	0							
7.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед.	0							
7.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1		21.08.2026					
7.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1							
	ИТОГО: Комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска (КИО)					**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	
8	**ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области», ул. Комсомольская, 9**									
8.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
8.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026	100,00	100,00			

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
8.4	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1		21.08.2026					
8.5	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
8.6	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	01.08.2026	21.08.2026					
8.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	0							
8.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	21.08.2026	21.08.2026					
8.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	01.08.2026	15.08.2026					
8.10	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	15.07.2026	30.07.2026					
8.11	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	21.08.2026	21.08.2026					
8.12	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
8.13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
8.14	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед.	0							

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муниципальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.15	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	18.07.2026	21.08.2026					
8.16	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1							
8.17	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1	01.06.2026	17.07.2026					
	ИТОГО: ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»					**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
9	**ИП Рахимов Шамиль Рашитович, Ленинградская наб. 28а**									
9.1	Промывка теплопотребляющих установок, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система теплоснабжения, установленной требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026	17,00			17,00	
19.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 . Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
9.2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускников) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
19.3	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511,	ед.	1	25.05.2026	25.05.2026					
9.3	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
19.4	Утверждение (разработка, пересмотр) в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок	ед.	1	25.05.2026	01.06.2026					
9.4	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	ед.	1	25.05.2026	01.06.2026					

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды (АРТВ), подаваемых в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования (АСР) и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловые пункты в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
9.5	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
19.6	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающую отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
9.6	Провести проверку узлов учета в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, актов разграничения балансовой принадлежности	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
19.7	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
9.7	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду тепловых контуров зданий в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	ед.	1	01.06.2026	01.08.2026					
19.8	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	ед.	1	09.06.2026	09.06.2026					
9.8	Получить подписанные представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акты проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении № 1 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234), составленные по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режимов потребления тепловой энергии	ед.	1	25.08.2026	25.08.2026					
19.9	Заполнить оценочные листы для расчета индексов готовности к отопительному периоду 2026/2027 года в соответствии с приложением № 4 к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом от 13.11.2024 № 2234	ед.	1	01.06.2026	10.08.2026					
	ИТОГО: ИП Рахимов Шамиль Рашитович					**17,00**			**17,00**	
	ИТОГО: ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ					**1 486,00**	**100,00**	**150,00**	**1 236,00**	
	ИТОГО ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ									
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ СОЦКУЛЬТБЫТА									
	ВСЕГО: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОД МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ									
	в том числе:									
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВСЕГО:					**38 411,90**	**0,00**	**0,00**	**38 411,90**	
	в том числе									
	УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ					**37 315,50**	**0,00**	**0,00**	**37 315,50**	
	ТСЖ, ТСН, НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ					**1 096,40**	**0,00**	**0,00**	**1 096,40**	
	КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВСЕГО:					**362 483,02**	**0,00**	**0,00**	**362 483,02**	

№ п/п	Наименование мероприятий, вид выполняемых работ	Ед. изм.	Объем запланиро-ванных работ	Плановый срок выполнения мероприятий		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб.				Примечание
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	в том числе			
							областной бюджет	муници-пальный бюджет	собственные средства предприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					351 813,03	0,00	0,00	351 813,03	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ					5 194,90	0,00	0,00	5 194,90	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ					695,84	0,00	0,00	695,84	
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					4 779,25	0,00	0,00	4 779,25	
	ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА					100,00			100,00	
	ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА, ВСЕГО:									
	в том числе									
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ					740,50	0,00	0,00	740,50	
	ОБРАЗОВАНИЕ					55 373,17	515,08	54 394,25	463,84	
	КУЛЬТУРА И СПОРТ					705,00			705,00	
	ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ					1 469,00	100,00	150,00	1 219,00	

Приложение
к постановлению администрации
города Мончегорска
от 20.05.2026 № 765

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Главы
города Мончегорска
(председатель комиссии)
_____Минина О.В.
«___»_____2026 г.

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – Программа) разработана с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссии по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, план и график по подготовке объектов муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – муниципальный округ город Мончегорск) к отопительному периоду 2026/2027.

1.2. Оценка обеспечения готовности проводится комиссией муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - комиссия) для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Порядок), утвержденного приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

1.3. Целью работы комиссии является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального округа город Мончегорск.

На территории муниципального округа город Мончегорск лица, указанные в подпункте 1.6 пункта 1 Порядка, отсутствуют.

2. Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Теплоснабжающие организации.
2.2. Управляющие организации.
2.3. Предприятия и организации (потребители тепловой энергии).
2.4. Объекты социальной сферы (потребители тепловой энергии).

3. Порядок работы комиссии проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

3.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

3.2. Комиссия осуществляет оценку готовности в соответствии с графиком в сроки, установленные в приложении № 1 к настоящей Программе.

3.3. В рамках работы комиссии все ее члены, в том числе председатель и заместитель председателя, обязаны руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. С целью обеспечения достижения целей работы комиссии все члены комиссии вправе направлять запросы, информационные письма, участвовать в совещаниях, осмотрах объектов оценки готовности и осуществлять иные действия, связанные с работой комиссии.

3.5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила готовности), и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше, либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше, либо равен 0,9.

3.6. Лица, подлежащие оценке, предоставляют комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, установленных Правилами готовности, соответственно.

3.7. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности, при необходимости проводит осмотр объектов оценки готовности.

3.8. На каждый объект оценки обеспечения готовности заполняется оценочный лист по форме, установленной приложением № 2 к настоящей Программе, в соответствии с объектом оценки.

3.9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения готовности по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки.

При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами готовности, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпунктом 11.4 пункта 11 Правил готовности, в оценочном листе акта не отражаются.

3.10. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4. Выдача паспорта готовности

4.1. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящей Программе.

4.2. Паспорт выдается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Правил готовности.

4.3. Сроки выдачи Паспортов:

- для лиц, указанных в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 Правил – не позднее 15 сентября 2026 года;

- для теплоснабжающих организаций – не позднее 01 ноября 2026 года.

4.4. Теплоснабжающая организация, не получившая Паспорт до 18 октября 2026 года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных замечаний.

4.5. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности

к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1
к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 в муниципальном округе город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области
от « » июня 2026г.

График
проведения оценки обеспечения готовности объектов теплопотребления к отопительному периоду 2026/2027 года

№ №	Наименование	Адрес	Дата уведомления	Дата проверки
1	2	3	4	5
	Управление образования			
1	МАОУ «СОШ № 1 им. А. Ваганова»	ул. Котульского, д.1	03.08.2026	07.08.2026
2	ГОБОУ «Мончегорская КШ»	ул. Северная, д.9		
3	МАОУ «СОШ № 5»	пр. Кирова, д.17		
		пр. Кирова, д.13 к.2		
4	МАОУ «ОШ № 7»	ул. Кондрикова, д.30а		
		ул. Кондрикова, д.36		
5	МАОУ «СОШ № 8»	ул. Царевского, д.4а		
		ул. Царевского, д.1а		
6	МАОУ «ОШ № 14»	ул. Строительная, д.3		
		ул. Комсомольская, д.24		
		ул. Климентьева, д.23а		
7	МБОУ «Лицей им. В.Г. Сизова»	ул. Комсомольская, д.31/16		
8	МАОУ «Гимназия № 1»	ул. Бредова, д.1		
9	МАДОУ № 2 комбинированного вида	пр. Металлургов, д.10	03.08.2026	10.08.2026
		пр. Металлургов, д.21а		
		ул. Комсомольская, д.6а		
10	МАДОУ № 9 комбинированного вида	ул. Бредова, д.13		
		ул. Бредова, д.18		
11	МАДОУ №12 комбинированного вида	пр. Металлургов, д.44		
		ул. Лесная, д.10		
12	МАУО «СОШ №10» (МАДОУ № 19)	ул. Совхозная, д.5		
13	МАДОУ № 25 комбинированного вида	ул. Ферсмана, д.11		
		Ленинградская наб., д.8а		

1	2	3	4	5
14	МАДОУ № 28 комбинированного вида	Ленинградская наб., д.26 к.3		
		Ленинградская наб., д.34 к.4		
15	МАДОУ № 30 комбинированного вида	ул. Кондрикова, д.10		
		ул. Кондрикова, д.8		
		ул. Котульского д.1		
16	МАУ ДО «Детская школа искусств» имеет 2 структурных подразделения: Детская школа искусств им. В.И. Воробья и Детская музыкальная школа им. М.М.Сакадынца	проезд Строительный, д.3		
		пр. Металлургов, д.56		
Социальные, культура, спорт				
1	ГАПОУ МО «СКФКиС»	пр. Кирова, д.7	03.08.2026	11.08.2026
		пр. Кирова, д.7а		
		ул. Нагорная д.23		
2	ГОБУЗ «МЦРБ»	пр. Кирова, д.6		
3	ГОАУСОН «Мончегорский КСЦОН»	ул. Строительная, д.5		
		ул. Комсомольская, д.46а		
		ул. Бредова д.25		
		ул. Царевского, д.7		
4	МАУ ДО «СШ»	ул. Нагорная, д.17		
		ул. Кирова, д.3		
5	МАУ ДО «СШ № 1»	ул. Бредова, д.23а	03.08.2026	12.08.2026
		Ленинградская наб., д.4		
		ул. 10–й Гвардейской дивизии, д.4		
		пр. Ленина, д.8а		
		пр. Кирова, д.10		
6	МАУ «МГЦК»	пр. Металлургов, д.30		
7	МАУ ДО «ЦРДиЮ» «Полярис»	ул. Ферсмана, д.7		
		пр. Металлургов д.2		
		Ленинградская наб., д.34 к.3		
8	МБУК «Мончегорское музейное объединение»	ул. Царевского, д.2		
9	МАУК «Мончегорская ЦБС»	пр. Металлургов, д.39а		
ТСЖ				
1	ТСЖ «Металлургов,7» МКД	пр. Металлургов, д. 7	03.08.2026	14.08.2026

1	2	3	4	5
2	ТСЖ «Наследие» МКД	пр. Металлургов, д. 11		
3	ТСЖ «Металлургов, 19» МКД	пр.Металлургов, д.19		
4	ТСЖ «Проект» МКД	пр. Металлургов, д. 5		
		пр. Металлургов, д. 7		
5	ТСЖ «Проспект» МКД	пр. Металлургов, д. 17		
6	ТСЖ «Металлургов, 33» МКД	пр. Металлургов, д. 33		
7	ТСЖ «Золотой дом» МКД	пр. Ленина, 15/2		
8	ТСЖ «Авангард» МКД	пр. Металлургов, д. 42		
ООО, ИП, АО, ПАО, физ.лица				
1	ИП Александров П.А.	Гаражный кооператив «Солнышко»	03.08.2026	17.08.2026
2	ИП Глухов С.А.	пр. Металлургов, д.45/2		
3	ИП Четвергов А.И.	ул. Царевского, д.16		
4	ИП Банкузов С.И.	ул. Комсомольская, д.46		
		пр. Металлургов, д.32а		
5	ИП Бархударян М.С.	гараж р-он Строительной, д.10		
6	ИП Бекетов А.И.	пр. Ленина д.9/23		
7	ИП Белоус С.И.	ул. Морошковая д.4б		
8	ИП Бенюх С.Г.	ул. Заводская, д.5		
9	ИП Болотов Н.А.	ул. Морошковая, д.2б		
10	ИП Виноградова О.И.	ул. Грузовая автогородок № 50		
11	ИП Киракосян А.С.	пр. Ленина, д.27/1б		
12	ИП Кутузова Н.А.	пр. Кирова д.19		
		Ленинградская наб. д.34		
13	ИП Мазия Н.Е.	пр. Металлургов, д.39		
14	ИП Писконцова С.А.	пр. Металлургов, д.40		
15	ИП Рахимов Ш.Р.	Ленинградская наб., д.28а		
16	ИП Рыбченко В.В.	ул. Кондрикова, д.4		
17	ИП Трофимов А.А.	ул. Кондрикова, д.13		
18	ИП Федорков А.В.	ул. Железнодорожная, д.3		
19	ИП Юдкин В.Г.	пр. Металлургов, д.32	03.08.2026	18.08.2026
20	АО «Мурманскавтотранс» АК № 1442	ул. Красноармейская, д.58		
21	АНО СК «Гольфстрим»	пр. Кирова, д.5		
22	АО «Кольская ГМК»	ул. Кольская, д.6а		
		пр. Металлургов, д.8		
		пр. Металлургов, д.25		
		ул. Комсомольская, д.1		

1	2	3	4	5
23	ГОУП «Мурманскводоканал»	ул. Комарова, д.7		
24	АО «Почта России»	пр. Металлургов, д.29		
25	АО «Тандер»	пр. Ленина, д.8 строение г		
26	АО «Центрально-Кольская экспедиция»	ул. Комсомольская, д.23а		
27	АО ИТЦ «Промэнергосервис»	ул. Сопчинская, д.6		
28	ОАО «Синема»	пр. Ленина, д.3		
29	ООО «Ануш»	ул. Гагарина, д.8	03.08.2026	19.08.2026
30	ООО «Ваше Домоуправление»	ул. Нагорная, д.34		
31	ООО «Вита»	ул. Строительная, д.22		
32	ООО «Вояж»	пр. Кирова, д.11		
33	ООО «Горняк»	пр. Металлургов, д.52		
		ул. Кондрикова, д.16а		
34	ООО «Городское благоустройство»	Привокзальное шоссе, д.21		
35	ООО «Институт Гипроникель»	пр. Металлургов, д.1а		
36	ООО «Колабыт»	ул. Комсомольская, д.1а		
		ул. Строительная д.2а		
		пр. Кирова, д.8		
		пр. Металлургов, д.45 к.2		
37	ООО «Компания 7 небо»	ул. Строительная, д.20		
38	ООО «Мари»	ул. Бредова, д.4	03.08.2026	20.08.2026
39	ООО «МУРМАНАВТОДОР»	Привокзальное шоссе, д.13		
40	ООО «Продмонтаж-профи»	ул.10–й Гвардейской дивизии, д.5		
		ул. Новопроложенная, д.14		
41	ООО «Реконструкция»	ул. Комсомольская, д.3		
42	ООО «Рынок»	ул. Комсомольская, д.19		
43	ООО «Ступени»	пр. Металлургов, д.4		
44	ООО «ФОРМАП»	ул. Царевского, д.18а		
45	ООО «Эргир»	ул. Кондрикова, д.11		
46	ПАО «Ростелеком»	ул. Железнодорожная, д.1		
		ул. Кондрикова, д.18а		
		пр. Металлургов, д.29а		
47	ПАО «Сбербанк»	пр. Металлургов, д.7		
48	АО «Мончегорская	ул. Строительная, д.15		

1	2	3	4	5
	теплосеть»			
Организации				
1	Военкомат	пр. Металлургов, 2а	03.08.2026	21.08.2026
2	МБУ «ЦБУО»	ул. Новопроложенная, д.7		
3	МАУО «ЦШП»	ул. 10-й Гвардейской Дивизии, д.3		
4	«10-ая пСЧ 2-ой пСО ФПС ГУ МЧС России по МО»	пр. Металлургов, д.16		
5	«ОВО» по г. Мончегорску	ул. Кольская, д.4а		
6	ГОБУ «Имущественная казна МО»	ул. Комсомольская, д.9		
7	ГОБУСОН «МДИУОД»	ул. Геологов, д.24		
8	ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического контроля»!филиал Мончегорское лесничество	Ленинградская наб., д.22а		
9	КИО и другие	ул. Комсомольская, д.7а		
10	МБУ «Управление ДОМС»	пр. Металлургов, д.37		
		ул. Комсомольская, д.12а		
		ул. Боровая, д.26а		
		ул. Комсомольская, д.5		
		пр. Ленина, 11а		
11	МАУ «ЦРО»	ул. Железнодорожная, д.6		24.08.2026
12	ГОКУ «Центр занятости населения МО»	ул. Нюдовская, д.16		
13	МКУ «Муниципальный архив г. Мончегорска»	ул. Бредова, д.17		
14	МКУ УЖКХ	ул. Нюдовская, д.14		
15	ОМВД России «Мончегорский»	Комсомольская наб., д.58 здание+ гараж		
		Привокзальное шоссе, д.17		
16	Приход Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Мончегорска	ул. Красноармейская, д.15		
		ул. Нагорная, д.19		
17	Управление Судебного департамента в МО	ул. Комсомольская наб. д. 56		
18	Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» по МО	ул. Бредова, д.12		

1	2	3	4	5
19	ФГБУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»	наб. Климентьева, д.31		
20	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в МО, филиал в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе	ул. Комсомольская, д.15		
21	ЦВСНП ОМВД России	ул. Царевского, д.8	03.08.2026	25.08.2026
22	Прокуратура	ул. Комсомольская наб., д.1		
23	Неманское СУВУ	ул. Кольская, д.3/1		
		ул. Заводская д.12		
24	ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж»	пр. Металлургов, д.1		
		пр. Металлургов, д.21		
		ул. 3-я Нагорная, д.42		
25	ЧОУ ДПО Корпоративный университет «Норильский Никель»	пр. Ленина, д.49		
26	ООО «Развитие»	Комсомольская, д. 5		

Приложение № 2
к Программе

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			Итсо = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$К_{закон\ о\ тепл}$	$К_{закон\ о\ тепл}$ = $К_{функ}$*0,05+$К_{режим.наад}$* 0,01+$К_{качест}$*0,01+ $К_{комм.учет}$*0,01+$К_{кач.строит}$ *0,25+ $К_{надеж}$*0,65+$К_{резерв}$*0,01 +$К_{юрлюк}$*0,01		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$К_{функц}$	$К_{функц}$=$К_{шт}$*0,1+$К_{согл}$*0, 1+$К_{дисп}$*0,1+$К_{перечень}$*0, 1+ $К_{эксп/прем.электр}$*0,1+$К_{лицен}$ *0,1+$К_{обуч}$*0,1+$К_{отк}$*0, 1+ $К_{охр.труда}$*0,1+$К_{трен}$*0,1		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$К_{шт}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$К_{согл}$	$К_{согл}$=$N_{согл}$/$N_{всего\ РСО\ в\ системе\ т/сн}$		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	–	$N_{согл}$	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	–	$N_{всего\ РСО\ в\ системе\ т/сн}$	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$К_{дисп}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$К_{перечень}$	$К_{перечень}$= $К_{переченьОПО}$*0,5+ $К_{перечень\ неОПО}$*0,5		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.4.1		безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$К_{переченьОПО}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$К_{перечень неОПО}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$К_{эксплтрпромэлектр}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	$К_{знаний}$	$К_{знаний}$= $К_{проток}$ *0,5+$К_{удост}$ *0,5		
1.1.6.1			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$К_{пров зн не ОПО}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.6.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	$К_{пров зн ОПО}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$К_{обуч}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$К_{отв}$	$К_{отв} = К_{отв\ неОПО}*0,5+ К_{отв\ ОПО}*0,5$		
1.1.8.1			Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$К_{отв\ неОПО}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	$К_{отв\ ОПО}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	$К_{охр.труда}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	$К_{трен}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$К_{режим.налад}$	$К_{режим.налад}=К_{темп.граф}*0,5 +К_{режим.карт}*0,5$		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$К_{темп.граф}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$К_{режим.карт}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$К_{качест}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	$К_{комм.учет}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	$К_{кач.строит}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$К_{надеж}$	$К_{надеж}=К_{освид}*0,01+К_{обследа}*0,05+К_{дым.труб}*0,05+К_{испыт}*0,01+К_{псдр}*0,4+К_{плурф}*0,01+К_{очист.промыв}*0,4+К_{электр.сопр}*0,01+К_{насос стан}*0,01+К_{тепл}*0,03+К_{матер}*0,01+К_{страх}*0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$К_{освид}$	$К_{освид}= К_{освид\ опо}*0,5+ К_{освид\ не\ опо}*0,5$		
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	$К_{освид\ не\ опо}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	$К_{освид\ опо}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	$К_{обслед}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	$К_{дым.труб}$	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, $К_{дым.труб}$ принимается равным 1.		
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	$К_{испыт}$	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $К_{испыт}$ принимается равным 1.		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$К_{гидр}$	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, тепловые сети не эксплуатируются, $К_{гидр}$ принимается равным 1.		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	$К_{пурф}$	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $К_{пурф}$ принимается равным 1.		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$К_{очист.промыв}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$К_{электр.сопр}$	наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, $К_{электр.сопр}$ принимается равным 1.		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$К_{насос стан}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$К_{топл}$	$К_{топл}$= $К_{догтопл}$*0,5+ $К_{запас}$*0,5		
1.6.10.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$К_{догтопл}$	$К_{догтопл}$=1, если подтверждено наличие договоров; $К_{догтопл}$=0, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2			Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$К_{запас}$	$К_{запас}$=1, если $Запас_{факт} \geq Запас_{нормат}$ $К_{запас}$=0, если $Запас_{факт} < Запас_{нормат}$		
1.6.10.2.1			Фактический объем запаса топлива, тыс. т	–	$Запас_{факт}$	фактическое значение		
1.6.10.2.2			Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	–	$Запас_{нормат}$	фактическое значение		
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$К_{матер}$	$К_{матер}$=% наличия запас мат факт по инвентар/100		
1.6.11.1				–	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение		
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	$К_{страх}$	наличие – 1; отсутствие – 0.		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	$К_{резерв}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	$К_{порядок}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$К_{предп}$	наличие – 1; отсутствие – 0		Не заполняется

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	$К_{план}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$И_{потр}=К_{закон\ о\ тепл}*0,85+К_{жил.фонд}*0,06+К_{газ}*0,02+К_{предпр}*0,05+К_{план}*0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$К_{закон\ о\ тепл}$	$К_{закон\ о\ тепл}=К_{безопасн}*0,8+К_{режим}*0,03+К_{задолж}*0,15+К_{учет}*0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$К_{безопасн}$	$К_{безопасн}=К_{промыв}*0,31+К_{пдр}*0,31+К_{арм}*0,01+К_{отв}*0,01+К_{испыт}*0,31+К_{перечень}*0,01+К_{эксплт/промывинстр}*0,01+К_{паспорт.тепл.пункт}*0,01+К_{инт}*0,01+К_{регул.тепл}*0,01$		
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$К_{промыв}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	$К_{нсдр}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	$К_{арм}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	$К_{отв}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	$К_{испыт}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	$К_{перечень}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	$К_{эксплуатпроизв.инстр}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	$К_{паспорт.тепл.пункт}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	$К_{шт}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$К_{регул.темпер}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$К_{режим}$	$К_{режим}=0,5*К_{рез}+0,5*К_{т ех.готов}$		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$К_{врез}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$К_{тех.готов}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$К_{задолж}$	$К_{задолж}=К_{договор}*0,05+К_{свер}*0,95$		
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$К_{договор}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$К_{свер}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$К_{учет}$	$К_{учет}=К_{провер.узуч}*0,5+К_{провер.изп}*0,5$		
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$К_{провер.узуч}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$К_{провер.изп}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$К_{жил.фонд}$	$К_{жил.фонд}=К_{контур}*0,7+К_{дезинф}*0,3$		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$К_{контур}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$К_{дезинф}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$К_{газ}$	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $К_{газ}=К_{дым.вент}*0,5+К_{догов.тех.обсл}*0,5$ Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, $К_{газ}$ принимается равным 1.		
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$К_{дым.вент}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формулы)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$К_{догов.тех.обсл}$	наличие – 1; отсутствие – 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$К_{предп}$	наличие – 1; отсутствие – 0		Не заполняется
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	$К_{план}$	наличие – 1; отсутствие – 0		

Приложение № 3
к Программе

АКТ № 000

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027г.

Комиссия,
образованная:_____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

_____
___

от «___»_____2026г., утвержденная:

_____
(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «__»_____2026г. по «__»_____2026г. произвела оценку обеспечения готовности в рамках «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234.

_____
_____
_____
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.
_____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности		Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)
1		

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) (индекс готовности)

Приложение:
Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду_____-на ___л. в ___ экз.

Председатель комиссии:

_____

(должность члена комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

_____

(должность члена комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____

(должность члена комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

_____

(должность члена комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

_____

(должность члена комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

_____

(должность члена комиссии) (подпись) (расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»_____2026г._____

(подпись, расшифровка подписи лица в отношении, которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1._____

2_____

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____№ _____

«____»_____2026г. _____ О.В. Минина
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)